



MUNICÍPIO DE LAJINHA - MINAS GERAIS

PREFEITURA - SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO

CNPJ: 18.392.522/0001-41

Relação dos itens

Processo	Processo Nº 003051/2023	Fornecedor	Documento	Endereço	Contato	
Item	Especificação	Unidade	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001	ESTRUTURA METÁLICA EM METALON 80X40MM estrutura metálica em metalon 80x40mm –ripamento metalon 20x20mm ou 20x30mm, fornecimento e montagem, incluindo pintura e zarcão	M²	-----	1.500,00	-----	-----
00002	TELHAMENTO COM TELHA AÇO/ALUMÍNIO telhamento com telha aço/alumínum – em galvalume e=0,5mm, com até 2 águas, incluso içamento.	M²	-----	1.500,00	-----	-----
00003	RUFO METÁLICO rufo metálico – aço galvanizado em chapa 0,30mm	M	-----	1.500,00	-----	-----
00004	PINGADEIRA METÁLICA pingadeira metálica – aço galvanizado em chapa 0,30mm.	M	-----	1.000,00	-----	-----
00005	PINTURA ESMALTE brilhante (2 demãos) sobre superficie metálica, inclusive proteção com zarcão (1 demão).	M²	-----	500,00	-----	-----
00006	GRADE EM METALON 20X20MM grade em metalon 20x20mm – em chapa 18, incluindo chumbadous, dobradiças, batente e fechadura, fornecimento, montagem, pintura e zarcão	M²	-----	300,00	-----	-----
00007	PORTÃO EM LAMBRI portão em lambri – chapa 18, metalon 30x50mm chapa 14, incluindo chumbadous, dobradiças, batente e fechadura, fornecimento, montagem, pintura e zarcão	M²	-----	50,00	-----	-----
00008	PORTÃO EM METALON 30X20MM portão em metalon 30x20mm - incluindo chumbadous, dobradiças, batente e fechadura, fornecimento, montagem, pintura e zarcão	M²	-----	100,00	-----	-----
00009	CORRIMÃO TUBO REDONDO 1.1/4 corrimão tubo redondo 1.1/4" – chapa 16, incluindo necimento, montagem, pintura e zarcão	M	-----	150,00	-----	-----
00010	GUARDA-CORPO TUBO REDONDO 1.1/2 guarda-corpo tubo redondo 1.1/2" – aço galvanizado chapa 14, incluindo necimento, montagem, pintura e zarcão.	M	-----	150,00	-----	-----
00011	SERVIÇOS DE SOLDA ELETRODO POR PONTO serviços de solda eletrodo por ponto	PT	-----	1.000,00	-----	-----
00012	SERVIÇOS DE SOLDA ELETRODO POR METRO serviços de solda eletrodo por metro	M	-----	250,00	-----	-----
00013	SERVIÇOS DE SOLDA MIG POR PONTO serviços de solda mig por ponto	PT	-----	200,00	-----	-----
00014	COBERTURA METÁLICA PERFIL 75 cobertura metálica perfil 75 – enrijecido, em tesouras ou treliças vão livre de 12m, fornecimento e montagem, incluindo telhamento metálico, calha metálica, rufo metálico,pingadeira, pintura e zarcão.	M²	-----	2.500,00	-----	-----
00015	CALHA METÁLICA calha metálica – aço galvanizado do tipo trapezoidais com espessura de 0,43mm, fixadas com parafuso	M	-----	1.000,00	-----	-----