



MUNICÍPIO DE LAJINHA - MINAS GERAIS

PREFEITURA - SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO

CNPJ: 18.392.522/0001-41

Especificação do item

| | | | | | |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Processo | Pregão Presencial Nº 000012/2023 - 16/03/2023 - Processo Nº 000038/2023 | | | | |
| Fornecedor | | | | | |
| Documento | | | | | |
| Endereço | | | | | |
| Contato | | | | | |

| Item | Especificação | Unidade | Marca | Quantidade | Unitário | Valor Total |
|------|---------------|---------|-------|------------|----------|-------------|
|------|---------------|---------|-------|------------|----------|-------------|

| | | | | | | |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|------|--|--|
| 00001 | <p>CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE LETREIRO</p> <p>amo lajinha, sendo a palavra amo representada por um coração na medida 1,50 x 1,20, posicionada antes da palavra lajinha. coração em baixo relevo, todo pintado em vermelho vivo com tinta automotiva, inclusive o fundo, como segue imagem em anexo; letras da palavra lajinha na fonte gotham black tamanho de cada letra será de 100 cm altura x comprimento variando de 0,20cm à 100 cm "variando de acordo com a letra" na proporção x 0,20 m de lado; tipo bloco fechado caixa alta, frente, verso e lateral em alumínio composto 3 mm com corte automático, fechamento com solda plástica pu 40, reforços internos em alumínio composto, acabamento com pintura automotiva, estrutura externas contorno de letras, travessas e pés reforçadas em metalon, contemplando a instalação no local por conta da contratada. sendo a base em concreto medindo 9,5 metros no comprimento por 0,25 de altura x 0,40 largura, mais sapatas, onde será instalado o letreiro, ficará por conta do contratante. a fixação das letras na base deverá conter 1cm (um centímetro) de afastamento da base para evitar acúmulo de água e resíduos. observação 1: as letras serão na cor branca e coração na cor vermelha. observação 2: a instalação se dará na cidade de lajinha até 5 dias corridos da emissão do empenho a contratada deverá iniciar os trabalhos. a partir da emissão do empenho, a contratada deverá visitar o local pessoalmente, para confirmar os dados aqui descritos. a contratada deverá apresentar o projeto (preferencialmente 3d) com as medidas reais, fonte das letras e outros dados conforme especificações. a contratada deve se responsabilizar pelo serviço visita técnica, de transporte, entrega e montagem/instalação do letreiro, realizando a instalação do letreiro no prazo máximo de 30 dias corridos a contar da emissão do empenho. a contratada deverá manter o local limpo e organizado após a instalação. a contratada deverá fornecer garantia da estrutura, montagem, pintura e instalação por um período mínimo de 12 meses.</p> | UN | | 1,00 | | |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|------|--|--|