



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1064924-20	Nº SICONV 885662/2019	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE LAJINHA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CALÇAMENTO EM BLOQUETE NO POVOADO DE SÃO DOMINGOS			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 03-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação das ruas: José Manoel da Silva e Júlio Manoel da Silva,	MUNICÍPIO / UF LAJINHA-MG	BDI 1 28,79%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Pavimentação das ruas: José Manoel da Silva e Júlio Manoel da Silva, localizadas em São Domingos, no município de									242.824,54	
1.			CALÇAMENTO EM BLOQUETE					-	242.824,54	
1.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	6.600,13	
1.1.1.	Composição	002	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	5.124,72	BDI 1	6.600,13	6.600,13	RA
1.2.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	1.416,20	
1.2.1.	Composição	001	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS	UN	1,00	1.099,62	BDI 1	1.416,20	1.416,20	RA
1.3.			PAVIMENTAÇÃO					-	196.503,13	
1.3.1.	SINAPI	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	2.044,11	0,73	BDI 1	0,94	1.921,46	RA
1.3.2.	SINAPI	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	1.857,16	61,00	BDI 1	78,56	145.898,49	RA
1.3.3.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	576,25	36,50	BDI 1	47,01	27.089,51	RA
1.3.4.	SINAPI	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	555,25	30,20	BDI 1	38,89	21.593,67	RA
1.4.			EXECUÇÃO DE PASSEIO					-	31.191,87	
1.4.1.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ALERTA, APLICADO EM PISO (20X20CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M3	40,55	590,00	BDI 1	759,86	30.812,32	RA
1.4.2.	Composição	003		M2	4,68	62,97	BDI 1	81,10	379,55	RA
1.5.			SINALIZAÇÃO VIÁRIA					-	7.113,21	
1.5.1.	SINAPI	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	24,30	16,12	BDI 1	20,76	504,47	RA
1.5.2.	SICRO	5213440	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D= 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I+SI	UN	7,00	156,02	BDI 1	200,94	1.406,58	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1064924-20	Nº SICONV 885662/2019	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE LAJINHA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CALÇAMENTO EM BLOQUETE NO POVOADO DE SÃO DOMINGOS			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 03-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação das ruas: José Manoel da Silva e Júlio Manoel da Silva,	MUNICÍPIO / UF LAJINHA-MG	BDI 1 28,79%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Pavimentação das ruas: José Manoel da Silva e Júlio Manoel da Silva, localizadas em São Domingos, no município de									242.824,54	
1.5.3.	SICRO	5213464	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I+SI	UN	6,00	188,03	BDI 1	242,16	1.452,96	RA
1.5.4.	SICRO	5213851	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - D = 0,60 M	UN	13,00	223,93	BDI 1	288,40	3.749,20	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

LAJINHA-MG
Local
quarta-feira, 21 de julho de 2021
Data

Responsável Técnico
Nome: THAÍS BOECHAT DE LIMA BASTOS
CREA/CAU: 212.895/D
ART/RRT: 20210266578