



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1073396-20	Nº SICONV 906482	PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE LAJINHA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CALÇAMENTO EM BLOQUETE NO DISTRITO DE PRATA - TRECHOS DAS RUAS ORIEL			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 06-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE LAJINHA, ESTADO	MUNICÍPIO / UF LAJINHA-MG	BDI 1 28,79%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE LAJINHA, ESTADO DE MINAS GERAIS									242.333,27	
1.			CALÇAMENTO EM BLOQUETE					-	242.333,27	
1.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	6.257,37	
1.1.1.	Composição	001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	VB	1,00	4.858,58	BDI 1	6.257,37	6.257,37	RA
1.2.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	1.416,20	
1.2.1.	Composição	002	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS	U	1,00	1.099,62	BDI 1	1.416,20	1.416,20	RA
1.3.			PAVIMENTAÇÃO					-	200.713,36	
1.3.1.	SINAPI	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	1.916,03	0,78	BDI 1	1,00	1.916,03	RA
1.3.2.	SINAPI	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	1.754,66	64,37	BDI 1	82,90	145.461,31	RA
1.3.3.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	533,28	36,78	BDI 1	47,37	25.261,47	RA
1.3.4.	SINAPI	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	514,28	42,39	BDI 1	54,59	28.074,55	RA
1.4.			EXECUÇÃO DE PASSEIO					-	30.419,52	
1.4.1.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ALERTA, APLICADO EM PISO (20X20CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M3	37,03	632,54	BDI 1	814,65	30.166,49	RA
1.4.2.	Composição	003		M2	3,12	62,97	BDI 1	81,10	253,03	RA
1.5.			SINALIZAÇÃO VIÁRIA					-	3.526,82	
1.5.1.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	16,20	20,41	BDI 1	26,29	425,90	RA
1.5.2.	SICRO	5213440	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D= 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I+SI	UN	2,00	156,02	BDI 1	200,94	401,88	RA

RECURSO  
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1073396-20	Nº SICONV 906482	PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE LAJINHA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CALÇAMENTO EM BLOQUETE NO DISTRITO DE PRATA - TRECHOS DAS RUAS ORIEL			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 06-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE LAJINHA, ESTADO	MUNICÍPIO / UF LAJINHA-MG	BDI 1 28,79%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE LAJINHA, ESTADO DE MINAS GERAIS									242.333,27	
1.5.3.	SICRO	5213464	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I+SI	UN	4,00	188,03	BDI 1	242,16	968,64	RA
1.5.4.	SICRO	5213851	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - D = 0,60 M	UN	6,00	223,93	BDI 1	288,40	1.730,40	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

LAJINHA-MG  
Local  
quinta-feira, 19 de agosto de 2021  
Data

Responsável Técnico  
Nome: THAÍS BOECHAT DE LIMA BASTOS  
CREA/CAU: 212.895/D  
ART/RRT: MG20210504708