



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1064968-50	Nº SICONV 885033/2019	PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE LAJINHA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação das ruas: Cedro e Maçaranduba, no bairro Honorato			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 07-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação em vias públicas do município de Lajinha, estado de Minas Gerais,	MUNICÍPIO / UF LAJINHA-MG	BDI 1 22,61%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Pavimentação em vias públicas do município de Lajinha, estado de Minas Gerais, no bairro Honorato									134.757,18	
1.			CALÇAMENTO EM BLOQUETE					-	134.757,18	
1.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	6.960,88	
1.1.1.	Composição	002	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	VB	1,00	5.677,25	BDI 1	6.960,88	6.960,88	RA
1.2.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	1.375,03	
1.2.1.	Composição	001	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALÍPTO AUTOCLAVADO PINTADAS	UN	1,00	1.121,47	BDI 1	1.375,03	1.375,03	RA
1.3.			PAVIMENTAÇÃO					-	123.626,11	
1.3.1.	SINAPI	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	1.067,16	0,78	BDI 1	0,96	1.024,47	RA
1.3.2.	SINAPI	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	914,50	68,17	BDI 1	83,58	76.433,91	RA
1.3.3.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	517,36	38,46	BDI 1	47,16	24.398,70	RA
1.3.4.	SINAPI	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	508,86	34,89	BDI 1	42,78	21.769,03	RA

RECURSO
←



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1064968-50	Nº SICONV 885033/2019	PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE LAJINHA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação das ruas: Cedro e Maçaranduba, no bairro Honorato			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 07-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação em vias públicas do município de Lajinha, estado de Minas Gerais,	MUNICÍPIO / UF LAJINHA-MG	BDI 1 22,61%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Pavimentação em vias públicas do município de Lajinha, estado de Minas Gerais, no bairro Honorato									134.757,18	
1.4.			SINALIZAÇÃO VIÁRIA					-	2.795,16	
1.4.1.	SICRO	5213440	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D= 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I+SI	UN	6,00	156,02	BDI 1	191,30	1.147,80	RA
1.4.2.	SICRO	5213851	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - D = 0,60 M	UN	6,00	223,93	BDI 1	274,56	1.647,36	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

LAJINHA-MG
Local
terça-feira, 26 de outubro de 2021
Data

Responsável Técnico
Nome: THAÍS BOECHAT DE LIMA BASTOS
CREA/CAU: 212.895/D
ART/RRT: 20210626016

RECURSO
↓