



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1039310-89/2017	Nº SICONV 845741/2017	PROPONENTE / TOMADOR Município de Lajinha - MG	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CALÇAMENTO NOS POVOADOS PALMEIRAS E SOCAPÓ			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 06-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM BLOQUETES SEXTAVADOS, MUNICÍPIO DE	MUNICÍPIO / UF Lajinha - MG	BDI 1 26,14%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM BLOQUETES SEXTAVADOS, MUNICÍPIO DE LAJINHA- MG.									295.425,00	
1.			PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM BLOQUETES SEXTAVADOS, MUNICÍPIO DE LAJINHA- MG. A EXECUTAR					-	295.425,00	
1.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	4.686,81	
1.1.1.	Composição	002	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	VB	1,00	3.715,56	BDI 1	4.686,81	4.686,81	RA
1.2.			PLACA DE OBRA					-	1.387,06	
1.2.1.	Composição	001	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS	U	1,00	1.099,62	BDI 1	1.387,06	1.387,06	RA
1.3.			PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES HEXAGONAIS					-	232.705,01	
1.3.1.	SINAPI	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_ 11/2019	M2	1.879,56	0,78	BDI 1	0,98	1.841,97	RA
1.3.2.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_ 06/2016	M	452,23	36,78	BDI 1	46,39	20.978,95	RA
1.3.3.	SINAPI	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_ 12/2015	M2	2.210,39	64,37	BDI 1	81,20	179.483,67	RA
1.3.4.	SINAPI	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_ 06/2016	M	739,13	32,61	BDI 1	41,13	30.400,42	RA
1.4.			EXECUÇÃO DE PASSEIO COM ACESSIBILIDADE					-	47.128,08	
1.4.1.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_ 07/2016	M3	58,60	632,54	BDI 1	797,89	46.756,35	RA
1.4.2.	Composição	003	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ALERTA, APLICADO EM PISO (20X20CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	4,68	62,97	BDI 1	79,43	371,73	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1039310-89/2017	Nº SICONV 845741/2017	PROPONENTE / TOMADOR Município de Lajinha - MG	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CALÇAMENTO NOS POVOADOS PALMEIRAS E SOCAPÓ			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 06-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM BLOQUETES SEXTAVADOS, MUNICÍPIO DE	MUNICÍPIO / UF Lajinha - MG	BDI 1 26,14%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM BLOQUETES SEXTAVADOS, MUNICÍPIO DE LAJINHA- MG.									295.425,00	
1.5.			SINALIZAÇÃO VIÁRIA					-	9.518,04	
1.5.1.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	25,20	20,41	BDI 1	25,75	648,90	RA
1.5.2.	SICRO	5213440	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D= 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I+SI	U	12,00	156,02	BDI 1	196,80	2.361,60	RA
1.5.3.	SINAPI	5213464	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I+SI	U	6,00	188,03	BDI 1	237,18	1.423,08	RA
1.5.4.	SINAPI	5213851	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - D = 0,60 M	U	18,00	223,93	BDI 1	282,47	5.084,46	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Lajinha - MG
Local
quarta-feira, 25 de agosto de 2021
Data

Responsável Técnico
Nome: THAÍS BOECHAT DE LIMA BASTOS
CREA/CAU: CREA-MG 212.895/D
ART/RRT: MG20210528030