



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1041243-93/2017	Nº SICONV 846249/2017	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CALÇAMENTO EM BLOQUETE			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 06-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CALÇAMENTO EM BLOQUETE NO DISTRITO PRATA E NO BAIRRO CENTRO,	MUNICÍPIO / UF LAJINHA/MG	BDI 1 26,14%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CALÇAMENTO EM BLOQUETE NO DISTRITO PRATA E NO BAIRRO CENTRO, LAJINHA-MG									284.141,41	
1.			CALÇAMENTO EM BLOQUETE					-	284.141,41	
1.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	4.686,81	
1.1.1.	Composição	001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UNIDADE	1,00	3.715,56	BDI 1	4.686,81	4.686,81	RA
1.2.			PLACA DE OBRA					-	1.387,06	
1.2.1.	Composição	002	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALÍPTO AUTOCLAVADO PINTADAS	UNIDADE	1,00	1.099,62	BDI 1	1.387,06	1.387,06	RA
1.3.			PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES HEXAGONAIS					-	227.760,35	
1.3.1.	SINAPI	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	2.281,26	0,78	BDI 1	0,98	2.235,63	RA
1.3.2.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	769,60	36,78	BDI 1	46,39	35.701,74	RA
1.3.3.	SINAPI	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	1.956,96	64,37	BDI 1	81,20	158.905,15	RA
1.3.4.	SINAPI	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	751,71	32,61	BDI 1	41,13	30.917,83	RA
1.4.			EXECUÇÃO DE PASSEIO COM ACESSIBILIDADE					-	41.028,45	
1.4.1.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	50,80	632,54	BDI 1	797,89	40.532,81	RA
1.4.2.	Composição	003	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ALERTA, APLICADO EM PISO (20X20CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	6,24	62,97	BDI 1	79,43	495,64	RA
1.5.			SINALIZAÇÃO VIÁRIA					-	9.278,74	
1.5.1.	SINAPI	102501	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E =	M2	36,90	17,36	BDI 1	21,90	808,11	RA
1.5.2.	SICRO	5213440	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D=0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I+SI	Unidade	9,00	156,02	BDI 1	196,80	1.771,20	RA
1.5.3.	SICRO	5213464	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I+SI	Unidade	8,00	188,03	BDI 1	237,18	1.897,44	RA
1.5.4.	SICRO	5213851	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - D = 0,60 M	Unidade	17,00	223,93	BDI 1	282,47	4.801,99	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1041243-93/2017	Nº SICONV 846249/2017	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CALÇAMENTO EM BLOQUETE			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 06-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CALÇAMENTO EM BLOQUETE NO DISTRITO PRATA E NO BAIRRO CENTRO,	MUNICÍPIO / UF LAJINHA/MG	BDI 1 26,14%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CALÇAMENTO EM BLOQUETE NO DISTRITO PRATA E NO BAIRRO CENTRO, LAJINHA-MG									284.141,41
Observações:									

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

LAJINHA/MG
Local

quarta-feira, 17 de novembro de 2021
Data

Responsável Técnico
Nome: THAÍS BOECHAT DE LIMA BASTOS
CREA/CAU: 212.895/D
ART/RRT: MG 20210524077

RECURSO
←