



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo

#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
CALÇAMENTO EM BLOQUETE

Nº SICONV
846249/2017

Nº OPERAÇÃO
1041243-93/2017

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA

Nº OPERAÇÃO
1041243-93/2017

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
CALÇAMENTO EM BLOQUETE NO DISTRITO PRATA E NO BAIRRO CENTRO, LAJINHA-MG				
1.	CALÇAMENTO EM BLOQUETE		-	
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		-	
1.1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UNIDADE	1,00	Em anexo;
1.2.	PLACA DE OBRA		-	
1.2.1.	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS	UNIDADE	1,00	Em anexo;
1.3.	PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES HEXAGONAIS		-	
1.3.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_ 11/2019	M2	2.281,26	Em anexo;
1.3.2.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	769,60	Em anexo;
1.3.3.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_ 12/2015	M2	1.956,96	Em anexo;
1.3.4.	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_ 06/2016	M	751,71	Em anexo;
1.4.	EXECUÇÃO DE PASSEIO COM ACESSIBILIDADE		-	
1.4.1.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_ 07/2016	M3	50,80	Em anexo;
1.4.2.	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ALERTA, APLICADO EM PISO (20X20CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	6,24	
1.5.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA		-	
1.5.1.	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRILICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_ 05/2021	M2	36,90	Em anexo;
1.5.2.	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D=0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I+SI	Unidade	9,00	Em anexo;
1.5.3.	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I+SI	Unidade	8,00	Em anexo;
1.5.4.	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - D = 0,60 M	Unidade	17,00	Em anexo;

FRENTES DE OBRA:

Agrupador de Eventos
TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):
ADMINISTRAÇÃO LOCAL
PLACA DE OBRA
PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES HEXAGONAIS
PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES HEXAGONAIS
PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES HEXAGONAIS
PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES HEXAGONAIS
EXECUÇÃO DE PASSEIO COM ACESSIBILIDADE
EXECUÇÃO DE PASSEIO COM ACESSIBILIDADE
SINALIZAÇÃO VIÁRIA
SINALIZAÇÃO VIÁRIA
SINALIZAÇÃO VIÁRIA
SINALIZAÇÃO VIÁRIA

RUA FRANCISCO JUSTO RIBEIRO	RUA 11	RUA EURIDES GOUVEIA	RUA PAULO C. H. PORTES	5		
1	2	3	4	5		
106.345,12	96.977,85	61.912,24	18.906,20			
0,33	0,26	0,21	0,20			
1,00						
933,95	752,31	595,00				
309,03	248,68	211,89				
800,00	647,96	509,00				
309,03	242,68	200,00				
8,99	23,30		18,51			
1,56	1,56		3,12			
10,80	8,10		18,00			
4,00	2,00	2,00	1,00			
2,00	2,00		4,00			
6,00	4,00	2,00	5,00			

LAJINHA/MG

Local

quarta-feira, 17 de novembro de 2021

Data

Responsável Técnico

Nome: THAÍS BOECHAT DE LIMA BASTOS

CREA/CAU: 212.895/D

ART/RRT: MG 20210524077

Responsável Técnico

Nome: THAÍS BOECHAT DE LIMA BASTOS

CREA/CAU: 212.895/D

ART/RRT: MG 20210524077