



Prefeitura Municipal de Lajinha

CNPJ: 18.392.522/0001-41

Rua Sidney Hubner França Camargo, 69 A - Centro - Lajinha/MG

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA: LAJINHA/MG					FOLHA Nº: 01/03		
OBRA: CALÇAMENTO EM BLOQUETE SEXTAVADO					DATA:	27/05/2022	
LOCAL: RUA SEBASTIÃO JOSÉ DA SILVA, BAIRRO NOVO HORIZONTE- LAJINHA/MG				FORMA DE EXECUÇÃO:			
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: PREÇOS SEINFRA, REGIÃO LESTE, MARÇO DE 2022 - COM DESONERAÇÃO / PREÇOS SINAPI ABRIL DE 2022 - DESONERADA.				()	DIRETA	(X)	INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 DIAS				% ISS MUNICIPAL:	5,00%	BDI	30,28%
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL
1.0	IIO-001	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA				SUBTOTAL	R\$1.596,62
1.1	ED-50152	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS	UN	1,00	R\$1.225,53	R\$1.596,62	R\$1.596,62
2.0	OBR-001	OBRAS VIÁRIAS				SUBTOTAL	R\$58.194,42
2.1	RO-41081	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL)	M2	672,26	R\$1,00	R\$1,30	R\$873,94
2.2	OBR-VIA-215	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM	M3	592,95	R\$74,20	R\$96,67	R\$57.320,48
3.0	DRE-001	DRENAGEM				SUBTOTAL	R\$23.955,83
3.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	191,14	R\$57,14	R\$74,44	R\$14.228,46
3.2	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	184,44	R\$40,48	R\$52,74	R\$9.727,37
TOTAL GERAL DA OBRA							R\$83.746,87

THAÍS BOECHAT DE LIMA BASTOS
ENGENHEIRA CIVIL - CREA/MG 212.895/D

JOÃO ROSENDO AMBROSIO DE MEDEIROS
PREFEITO MUNICIPAL