



ESTADO DE MINAS GERAIS  
Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas  
Superintendência de Coordenação Técnica

**ANEXO II**

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS**

PREFEITURA: MUNICIPIO DE LAJINHA					FOLHA: 01/01				
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS					DATA: 03/12/2018				
LOCAL: GERALDO A. SANGLARD, SALVINO SOUZA REIS, HEITOR BENTO DE FREITAS, GENÉSIO GOMES DE FREITAS, AUGUSTO GOMES QUEIROZ E JOSÉ AMBRÓSIO DE FREITAS					FORMA DE EXECUÇÃO				
REGIÃO/MÊS DE REFERENCIA: REGIÃO LESTE/ JULHO 2017					( ) DIRETA		(x) INDIRETA		
PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 MESES							BDI 26,02%		
ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTI DADE	PR. UNIT. S/ BDI	PR. TOTAL S/ BDI	PR. UNIT. C/ BDI	PR. TOTAL C/ BDI	
1.0	SETOP - 07/2017	SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 1.355,76		
1.1	IIO-PLA-005	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS NE FRENTE E NO VERSO COM FUNDO ANTICORROSIVO E TINTA AUTOMOTIVA, CONFORME MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL DO GOVERNO DE MINAS	UNID.	1,00	R\$ 1.075,83	R\$ 1.075,83	R\$ 1.355,76	R\$ 1.355,76	
2.0	SINAPI - 08/2017	PAVIMENTAÇÃO					R\$ 137.444,06		
2.1	41879	CONFORMACAO GEOMETRICA DE PLATAFORMA PARA EXECUCAO DE REVESTIMENTO PRIMARIO EM RODOVIAS VICINAIS	M²	1.740,30	R\$ 0,11	R\$ 191,43	R\$ 0,14	R\$ 243,64	
2.2	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M²	1.566,27	R\$ 50,80	R\$ 79.566,52	R\$ 64,02	R\$ 100.272,61	
2.3	94265	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 14 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	616,1	R\$ 24,39	R\$ 15.026,68	R\$ 30,74	R\$ 18.938,91	
2.4	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	580,1	R\$ 24,61	R\$ 14.276,26	R\$ 31,01	R\$ 17.988,90	
TOTAL GERAL						R\$ 110.136,72		R\$ 138.799,82	

THAÍS BOECHAT DE LIMA  
ENGENHEIRA CIVIL- CREA/MG 212.895/D

JOÃO ROSENDO AMBROSIO DE MEDEIROS  
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA-MG		Cronograma Físico Financeiro				
		Fonte: SETOP, DER				
Item	Descrição	Total (R\$)	1º Mês		2º Mês	
			Valor	%	Valor	%
1.0	INSTALAÇÕES INCIAIS DO CANTEIRO	#REF!	#REF!	100,00%		
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ -	R\$ -	100,00%		
3.0	TERRAPLENAGEM	R\$ -	R\$ -	100,00%		
4.0	OBRAS VIARIAS	#REF!	#REF!	50,00%	#REF!	50,00%
5.0	DRENAGEM	#REF!	#REF!	50,00%	#REF!	50,00%
6.0	RECAPEAMENTO(PAVIMENTAÇÃO)	#REF!	#REF!	50,00%	#REF!	50,00%
7.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	#REF!			#REF!	100,00%
TOTAL		#REF!	#REF!	50,77%	#REF!	49,23%

THAIS BOECHAT DE LIMA  
ENGENHEIRA CIVIL - CREA/MG 212.895/LP

Lajinha/MG, 22 de maio de 2017