



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1039310-89/2017	<b>Nº SICONV</b> 013004/2017	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> Prefeitura Municipal de Lajinha	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> Calçamento			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> BELO HORIZONTE	<b>DATA BASE</b> 12-17 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Calçamento	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Minas Gerais	<b>BDI 1</b> 26,14%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>Calçamento</b>									<b>372.021,34</b>	
<b>1.</b>			<b>CALÇAMENTO</b>					-	<b>372.021,34</b>	
<b>1.1.</b>			<b>PLACA DE OBRA</b>					-	<b>1.687,64</b>	
1.1.1.	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	4,50	297,31	BDI 1	375,03	1.687,64	RA
<b>1.2.</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES HEXAGONAIS</b>					-	<b>335.182,27</b>	
1.2.1.	SINAPI	72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESURA	M2	5.741,30	1,08	BDI 1	1,36	7.808,17	RA
1.2.2.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	1.604,38	30,78	BDI 1	38,83	62.298,08	RA
1.2.3.	SINAPI	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESURA 8 CM. AF_12/2015	M2	4.071,77	46,01	BDI 1	58,04	236.325,53	RA
1.2.4.	SINAPI	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	1.604,38	14,21	BDI 1	17,92	28.750,49	RA
<b>1.3.</b>			<b>EXECUÇÃO DE PASSEIO COM ACESSIBILIDADE</b>					-	<b>33.054,26</b>	
1.3.1.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	61,47	426,30	BDI 1	537,73	33.054,26	RA
<b>1.4.</b>			<b>SINALIZAÇÃO VIÁRIA</b>					-	<b>2.097,17</b>	
1.4.1.	SINAPI	84665	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	M2	25,20	16,49	BDI 1	20,80	524,16	RA
1.4.2.	Composição	DER 01	PLACA DE AÇO CARBONO COM PELICULA GRAU TECNICO TIPO 1 DA ABNT QUADRADA (EXECUÇÃO INCLUINDO TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO)	M2	1,50	318,11	BDI 1	401,26	601,89	RA
1.4.3.	Composição	DER 02	PLACA DE AÇO CARBONO COM PELICULA GRAU TECNICO TIPO 1 DA ABNT CIRCULAR (EXECUÇÃO INCLUINDO TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO)	M2	2,34	329,01	BDI 1	415,01	971,12	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1039310-89/2017	Nº SICONV 013004/2017	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Lajinha	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Calçamento			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 12-17 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Calçamento	MUNICÍPIO / UF Minas Gerais	BDI 1 26,14%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Calçamento									372.021,34

Minas Gerais  
Local  
  
terça-feira, 11 de dezembro de 2018  
Data

Responsável Técnico  
Nome: Thomas Castro Silva  
CREA/CAU: 207.456/D  
ART/RRT: 0

RECURSO  
←