



# MUNICIPIO DE LAJINHA - MINAS GERAIS

PREFEITURA - SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO

CNPJ: 18.392.522/0001-41

## QUADRO DE PREENCHIMENTO DE PREÇO SEM TIPO

Processo	Pregão Presencial Nº 000080/2018 - 02/10/2018 - Processo Nº 000138/2018					
Fornecedor						
Documento						
Endereço						
Contato						
Item	Especificação	Unidade	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001	GRADE DE CORRER 30X30 em metalon. dimensão: 30x30 na chapa 18 para porta 1,00x2,10m. instalada.	SÇ	-----	6,00	-----	-----
00002	GRADE 20X20 em metalon. dimensão: 20x20 na chapa 18 para janela 0,90x0,70 cm. instalada.	SÇ	-----	4,00	-----	-----
00003	GRADE 1,90X3,10 em metalon retangular. dimensão: 1,90x3,10 fechamento com 10 cm na chapa 18. instalada.	SÇ	-----	2,00	-----	-----
00004	CORRIMÃO 6M tubo redondo 1 1/4 na chapa 16. dimensão: 6m. instalado.	SÇ	-----	2,00	-----	-----
00005	CORRIMÃO 4M tubo redondo 1 3/16 na chapa 16. dimensão: 4m. instalado.	SÇ	-----	2,00	-----	-----
00006	PORTÃO 2,70X0,80 em metalon. dimensão: 2,70x0,80 na chapa 18. instalado.	SÇ	-----	2,00	-----	-----
00007	TRAVAMENTO JANELA 1,50X1,10 em metalon, 30x50 na chapa 16 e barra chata 2 1/8 para janelas 1,50x1,10 metros. instalado.	SÇ	-----	4,00	-----	-----
00008	TRAVAMENTO JANELA 1,60X1,60 em metalon, 30x50 na chapa 16 e barra chata 2 1/8 para janelas 1,60x1,60 metros. instalado.	SÇ	-----	8,00	-----	-----
00009	TRAVAMENTO JANELA 1,05X1,25 em metalon, 30x50 na chapa 16 e barra chata 2 1/8 para janela 1,05x1,25 metros. instalado.	SÇ	-----	6,00	-----	-----
00010	TRAVAMENTO JANELA 1,55X1,10 em metalon, 30x50 na chapa 16 e barra chata 2 1/8 para janela 1,55x1,10 metros. instalado.	SÇ	-----	2,00	-----	-----
00011	TRAVAMENTO JANELA 1,60X1,50 em metalon, 30x50 na chapa 16 e barra chata 2 1/8 para janela 1,60x1,50 metros. instalado.	SÇ	-----	2,00	-----	-----
00012	TRAVAMENTO JANELA 1,60X1,15 em metalon, 30x50 na chapa 16 e barra chata 2 1/8 para janela 1,60x1,15 metros. instalado.	SÇ	-----	4,00	-----	-----
00013	TRAVAMENTO PORTA 1,00X2,10 em metalon, 30x50 na chapa 16 e barra chata 2 1/8 para porta 1,00x2,10 metros. instalada.	SÇ	-----	6,00	-----	-----
00014	PINTURA ESMALTE brilhante (2 demãos) sobre superfície metálica, inclusive proteção com zarcão (1 demão).	M²	-----	520,00	-----	-----
00015	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO em galvalume. e= 0,5mm, com até 2 águas, incluso içamento. af_06/2016.	M²	-----	400,00	-----	-----
00016	CALHA EM CHAPA DE AÇO galvanizado n 24, desenvolvimento de 60 cm, incluso transporte vertical. af_06/2016	M	-----	100,00	-----	-----
00017	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" chapa 14. instalada.	M²	-----	100,00	-----	-----
00018	GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2"	M	-----	50,00	-----	-----

Rua Dr.Sidney Hubner França Camargo 69 "A", Centro – Lajinha-MG – CEP: 36.980-000

Telefone: (33) 3344-2006 / (33) 3344- 2423 – e-mail: [compras@lajinha.mg.gov.br](mailto:compras@lajinha.mg.gov.br)



# MUNICIPIO DE LAJINHA - MINAS GERAIS

PREFEITURA - SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO

CNPJ: 18.392.522/0001-41

## QUADRO DE PREENCHIMENTO DE PREÇO SEM TIPO

Item	Especificação	Unidade	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total
00019	chapa 14. instalado. GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO EM FERRO BARRA CHATA 3/16"	M	-----	50,00	-----	-----
00020	chapa 14. instalado. CORRIMÃO EM TUBO AÇO GALVANIZADO 2 1/2" COM BRAÇADEIRA	M	-----	50,00	-----	-----
00021	chapa 14. instalado. PORTÃO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO	M²	-----	20,00	-----	-----
00022	chapa 14. instalado. PORTÃO EM TELA ARAME GALVANIZADO n.12 malha 2 e moldura em tubos de aço chapa 14 com duas folhas de abrir, incluso ferragens. instalado.	M²	-----	30,00	-----	-----
00023	JANELA DE AÇO DE CORRER chapa 16. 2 folhas, fixação com argamassa, com vidros 4mm, padronizada. af_07/2016. instalado.	M²	-----	40,00	-----	-----
00024	PORTÃO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG instalado.	M²	-----	30,00	-----	-----
00025	ESTRUTURA METÁLICA PERFIL 50 em tesouras ou treliças vão livre de 12m, fornecimento e montagem, não sendo considerados os fechamentos metálicos, as colunas, os serviços gerais em alvenaria e concreto, as telhas de cobertura e a pintura de acabamento.	M²	-----	300,00	-----	-----
00026	ESTRUTURA METÁLICA PERFIL 75 em tesouras ou treliças vão livre de 12m, fornecimento e montagem, não sendo considerados os fechamentos metálicos, as colunas, os serviços gerais em alvenaria e concreto, as telhas de cobertura e a pintura de acabamento.	M²	-----	300,00	-----	-----
00027	ESTRUTURA METÁLICA PERFIL 100 em tesouras ou treliças vão livre de 12m, fornecimento e montagem, não sendo considerados os fechamentos metálicos, as colunas, os serviços gerais em alvenaria e concreto, as telhas de cobertura e a pintura de acabamento.	M²	-----	300,00	-----	-----
00028	TUBO GALVANIZADO 3 1/2" CHAPA 14 comprimento 6m. instalado.	SÇ	-----	50,00	-----	-----
00029	PORTÃO EM LAMBRI CHAPA 18 metalon chapa 14, 30x50	M²	-----	20,00	-----	-----
00030	METALON 60X60 CHAPA 14 comprimento 3 m com suporte de travamento.	SÇ	-----	50,00	-----	-----